



- S1
- Skladba střešního pláště**  
1. Hydroizolační fólie z mPVC-P, B<sub>prof</sub> (t3) 1,5 mm  
- mechanicky kotvená k podkladu  
2. Ochranná textilie 300 g/m2  
3. Hydroizolační střešní fólie PVC-P 1,5 mm  
4. Ochranná textilie 300 g/m2  
5. Tepelná izolace z kamenné vlny  
- spádová vrstva - 2% 20 - 240 mm  
- základní vrstva 280 mm  
6. Parotěsná vrstva - asfaltové pásy  
7. Asfaltový penetrační nátěr  
Celkem 300 - 520 mm  
8. Železobetonový panelový strop 265 mm

**POZNÁMKA:**  
Dodavatel stavby na svoje náklady zajistí provedení výtazňých zkoušek a na jejich základě statické posouzení způsobu mechanického kotvení. Originál tohoto statického posouzení bude součástí dokladové části k předání stavby. Montáž střešního systému bude provádět specializovaná firma s pracovníky proškolenými výrobcem systému. Montáž střešního systému bude prováděna na základě konstrukčních a technologických předpisů výrobce systému, s použitím všech systémových tvarovek a prvků pro opracování prostupů, řešení detailů, apod.

**KOORDINAČNÍ SCHÉMA:**  

A

B

VEDOUcí AKCE	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	 spol. s r.o. JIHLAVA společnost projektových ateliérů Havířkova 46, 586 01 JIHLAVA Tel.: 567 306 746 E-mail: projekce@spa.ji.cz	
Ing. Petr Šimek	Ing. Petr Šimek	Ing. Petr Šimek		
MÍSTO, OKRES:	Jihlava	Jihlava		
INVESTOR :	SMJ, Masarykovo nám.1,58601 Jihlava			
AKCE:	DTS Královský vršek 9, Jihlava - oprava střechy			
PŘÍLOHA:			FORMÁT	5 x A4
Půdorys střechy - část A			DATUM	06/2024
			STUPEŇ	DSJ
			ZAKÁZKA Č.	2406-01-012
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO PŘÍLOHY
			1:50	201