



PROfi Jihlava, spol. s r.o.

Pod Příkopem 6
586 01 Jihlava

V Jihlavě dne 12.1.2022

Číslo: Vyjádření/162/22
Vyřizuje: Duba, tel.: 567553216

**Vyjádření k dokumentaci pro územní a stavební řízení na akci:
„III/01945 Jihlava, ul. Rantířovská“**

Dle předložené dokumentace a na základě místního šetření se stavba **dotýká** místních komunikací (MK), kde jsou SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o. (zastupující vlastníka místních a účelových komunikací Statutární město Jihlava dle „Smlouvy na komplexní zajištění veřejně prospěšných služeb pro Statutární město Jihlava“) správci, v tomto rozsahu:

- **úprava napojení MK Za Prachárnou, Lípová, Rantířovská, Jasanová, Buková a Rantířovská – Pelhřimovská – spojka na silnici III/01945** (včetně opravy vyvrácených obrub a doplnění chybějících obrub, výškové úpravy stávajících uličních vpustí)

Z titulu majetkového správce předmětných MK SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

souhlasí

s prováděním stavby dle PD při splnění níže uvedených podmínek:

- 1) Oprava úseku silnice III/01945 bude provedena v koordinaci s plánovanou stavbou „Vodovod a kanalizace ulice Rantířovská, Jihlava“.
- 2) Pracovní spáry ve vozovce budou ošetřeny asfaltovou zálivkou nebo páskou. V místě napojení vozovky na stávající MK bude živičný kryt zaříznut.
- 3) Požadujeme v rámci stavby doplnit chybějící snížené obruby v místě přechodu pro chodce k prodejně TERNŮ a zrušit nevyhovující přechod pro chodce včetně odstranění dopravního značení u vjezdu do školy ekonomiky a cestovního ruchu, který byl nahrazen nově vybudovaným nasvětleným přechodem pro chodce před křižovatkou s ul. Za Prachárnou.
- 4) Doporučujeme projednat s Magistrátem města Jihlavy – odborem dopravy, možnost provedení opravy stávajícího propustku pod MK *Buková* ev. číslo 36b-1P včetně provedení reprofilyce odvodňovacích příkopů.
- 5) Místní komunikace nesmí být při provádění prací poškozeny a znečišťovány.
- 6) Správce MK může dle skutečného provedení prací požadovat další úpravy MK.
- 7) Správci MK bude oznámeno před zahájením stavby jméno (název) dodavatele stavby a zodpovědné osoby za probíhající stavbu. Správce MK bude pozván na předání staveniště i na kontrolní dny stavby, které se budou týkat MK.
- 8) Jakékoliv změny týkající se MK a ÚK **je nutno předem projednat** se správcem místních a účelových komunikací SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.

9) Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem

Miroslav Duba
vedoucí střediska správy
místních komunikací

Miroslav
Duba

Miroslav Duba
c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-60727772,
o=SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY s.r.o.,
ou=0218, cn=Miroslav Duba,
sn=Duba, givenName=Miroslav,
serialNumber=P33630, title=vedoucí
správy místních komunikací
2023.01.13 08:26:36 +01'00'


Příloha

2x koordinační situace stavby

Na vědomí

Magistrát města Jihlavy – OD

SITUACE
M 1 : 500



OPRAVA SILNICE III/01945 V ÚSEKU JIHLAVA, UL. RANTÍŘOVSKÁ; DL. 1,48 KM

LEGENDA NÁVRHU:

- REKONSTRUOVANÁ VOZOVKA SILNICE, ŽIVIČNÝ KRYT
- ÚPRAVA A NÁPOJENÍ NÁVAZUJÍCÍCH PLOCH, ŽIVIČNÝ KRYT
- NEZPEČVNĚNÁ KRAJNICE VOZOVKY, NÁVAZUJÍCÍ SJEZDY - ŠTERKODRT
- HRANICE STAVENÍŠTĚ
- NAVŘZENÁ DEŠŤOVÁ ULIČNÍ VPUŠŤ

SEZNAM STAVEBNÍCH OBJEKTŮ:

- S0101** OPRAVA SILNICE III/01945; KM 0,0000 - 0,5390
- S0102** OPRAVA SILNICE III/01945; KM 0,5390 - 1,4806

PROJEKTANT: J. SEDLÁK
INVESTOR: Státní úřad pro místní správu Jihlava

LEGENDA STÁV. INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ:

- VEDENÍ VN
- VEDENÍ NN
- SDĚLOVACÍ VEDENÍ
- VODOVOD
- KANALIZACE
- PLYNOVOD STL

C.

SOUŘADNOSTNÝ SYSTÉM: JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT	ING. KOTLÁN	
ZOUP. PROJEKTANT	ING. KOTLÁN	
VYPRACOVAL		
KONTROLOVAL	ING. SEDLÁK	

OBJEDNATEL	INVESTOR	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny p.o.
NÁZEV AKCE:	III/01945 JIHLAVA, UL. RANTÍŘOVSKÁ	

FORMÁT	B A4
DATUM	04/2022
STUPĚŇ	DUSP, PDPS
ZAK. Č.	2021-000129
PARE Č.	

OBSAH	MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
Koordináční situační výkres I.	1 : 500	03.1



PROFI Jihlava, spol. s r.o. Proječní úřad, 585 01 Jihlava IČ: 08 078 000, IČV: 000000000000000000
--

