



- LEGENDA POZNÁMEK**
- POZN.1 – NOVE SYSTÉMOVÉ PODOKAPNÍ ŽLABY PŮLKRUHOVÉHO TVARU Z POZINK. PLECHU – VIZ. DETAIL "A", CELKOVÁ DĚLKA OKAPNÍHO ŽLABU 32m (včetně průřezu 10%)
 - POZN.2 – PROŠKRBÁBÁNÉ SPÁRY KOMINOVÉHO ZDIVA BUDOU PŘESPÁROVÁNY SPÁROVACÍ MALTOU
 - POZN.3 – SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ HŘEBENE SEDLOVÉ STŘECHY – VIZ. DETAIL "B"
 - POZN.4 – ŠTÍTOVÉ OPLECHOVÁNÍ NAD DILATAČNÍ SPÁROU – SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ – VIZ. DETAIL "D"
 - POZN.5 – PROVEDENÍ SYSTÉMOVÉHO OPLECHOVÁNÍ STYKU KOMINA A STŘEŠNÍ ROVINY Z POZINKOVANÉHO LAKOVANÉHO PLECHU
 - POZN.6 – ZPĚTNÁ MONTÁŽ SATELITNÍHO PŘÍJMAČE NA FASÁDU OBJEKTU
 - POZN.7 – PROVEDENÍ NOVE VENKOVNÍ VÁPENNÉ OMÍTKY PODOKAPNÍ ŘÍMSY (OBSAH CEMENTU MAX. 10%) + PROVEDENÍ NOVE ŠTUKOVÉ VRSTVY A MALBY DLE ODSTINU PONECHÁVÁNÉ OMÍTKY (PŘEDPOKLADANÝ ROZSAH 30%)
 - POZN.8 – PROVEDENÍ NOVE VENKOVNÍ VÁPENNÉ OMÍTKY V PRUHU ŠÍŘKY 1M POD OPLECHOVÁNÍM ŠTÍTOVÉ ZDI V PŘEDPOKLADANÉM ROZSAHU 100% (OBSAH CEMENTU MAX. 10%) + PROVEDENÍ NOVE ŠTUKOVÉ VRSTVY A MALBY DLE ODSTINU PONECHÁVÁNÉ OMÍTKY V PRUHU ŠÍŘKY 0,2M NAD OPLECHOVÁNÍM ŠTÍTOVÉ ZDI V PŘEDPOKLADANÉM ROZSAHU 40% (OBSAH CEMENTU MAX. 10%) + PROVEDENÍ NOVE ŠTUKOVÉ VRSTVY A MALBY DLE ODSTINU PONECHÁVÁNÉ OMÍTKY V ROZSAHU 100%
 - POZN.9 – PROVEDENÍ MANSARDOVÉHO PŘEKRYTÍ – VIZ. DETAIL "C"
 - POZN.10 – ŠTÍTOVÉ OPLECHOVÁNÍ – SYSTÉMOVÉ PROVEDENÍ – VIZ. DETAIL "E"
 - POZN.11 – NOVE SYSTÉMOVÉ PODOKAPNÍ ŽLABY PŮLKRUHOVÉHO TVARU Z POZINK. PLECHU – VIZ. DETAIL "F"
 - POZN.12 – PŘECHOD STŘEŠNÍCH KRYTIN – VIZ. DETAIL "G"
 - POZN.13 – PROVEDENÍ POKRYTÍ, NA PŘEVISU STŘECHY, ZE SMRKOVÝCH PALUBEK (PERO–DRAŽKA) TL. 18MM, PŘESAH ŠÍŘKY 600MM V CELKOVÉ DĚLCE 8M, OPATŘENO BEZBARVÝM OCHRANÝM LAKEM

- POZNÁMKY OBECNÉ**
- BĚHEM STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE, PO ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍ KRYTINY A KONSTRUKCE KROVU, PŮDNI PROSTOR ZAPLACHTOVÁN TAK ABY NEDOŠLO K ZATEKÁNÍ VODY SKRZ PODLAHU DO OBYTNÝCH JEDNOTEK NIŽE A VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU V MAXIMÁLNÍ MÍŘE PROVEDĚNÝ POD ZAKRYTÍM.
 - STÁVAJÍCÍ SATELITNÍ PŘÍJMAČ BUDE ZDEMONTOVÁN A ULOŽEN NA STAVBĚ, PO DOKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ BUDE PŘÍJMAČ UKOTVEN NA VNĚJŠÍ FASÁDU (PŘÍJMAČ NESMÍ BÝT UMÍSTĚN NA STŘEŠI)

- LEGENDA MATERIÁLŮ – NAVRHOVANÉ KONSTRUKCE:**
- MALOFORMÁTOVÁ ČTVERCOVÁ KRYTINA – VIZ. SKLADBA S1 A S2, PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY
 - FALCOVANÁ PLECHOVÁ KRYTINA – VIZ. SKLADBA S3, PŘÍLOHA Č.1 TECHNICKÉ ZPRÁVY
- PRVKY NA STŘEŠE**
- ZTI – ODVĚTRÁNÍ KOUPELIEN UKONČENÉ VENTILAČNÍ HLAVICÍ – 2KS (MINIMALISTICKÉ PROVEDENÍ DLE STÁVAJÍCÍCH HLAVIC) (typový výrobek) – PŘED REALIZACÍ VYZYKOVAT A ODSOULHLASIT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE
 - PROSKLENÝ STŘEŠNÍ SVĚTLÍK PRO VÝLEZ NA STŘECHU PRO NEVYTÁPĚNÝ PROSTOR – 5KS (typový výrobek) – PŘED REALIZACÍ VYZYKOVAT A ODSOULHLASIT SE ZÁSTUPCI PAMÁTKOVÉ PÉČE
 - BODOVÝ LOPATKOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ OCELOVÝ, ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ A LAKOVANÝ, KOTVENÝ DO BEDNĚNÍ – 13KS OSOVÁ VZDÁLENOST JEDNOTLIVÝCH ZACHYTÁVAČŮ 1100mm; ŘADA ZACHYTÁVAČŮ BUDE ROZMÍSTĚNA ROVNOMĚRNĚ, ODSTIN DLE BARVY KRYTINY
 - DVOUTRUBKOVÝ SYSTÉMOVÝ SNĚHOVÝ ZACHYTÁVAČ KOTVENÝ POMOCÍ SVOREK NA DVOJTOU STOJATOU DRAŽKU PLECHOVÉ STŘEŠNÍ KRYTINY OSOVÁ VZDÁLENOST DRAŽEK 600mm; Ø TRUBKY 33mm; ŘADY ZACHYTÁVAČE BUDOU ROZMÍSTĚNÝ ROVNOMĚRNĚ V CELÉ DĚLCE STŘEŠNÍ ROVINY DLE SKLONU, NÁVAZNOSTI NA OKOLNÍ STŘEŠNÍ ROVINY A NUTNOSTI INSTALACE, ODSTIN DLE BARVY KRYTINY

- HROMOSVOD JE ŘEŠEN NA SAMOSTATNÉM VÝKRESE
- OKAPOVÝ SYSTÉM**
- DEŠŤOVÉ SVODY KRUHOVÉHO PRŮŘEZU, (vč. všech doplňků):
 - D1–D4 – NAVRHOVANÝ OKAPNÍ SVOD O PRŮMĚRU DN120, MATERIÁL – POZINK. PLECH LAKOVANÝ, UKONČEN NÁPOJENÍM DO STAV. LAPAČE SPLAVENIN – ODSTIN DLE BARVY KRYTINY, CELKOVÁ DĚLKA SVODŮ 15m (včetně průřezu 10%)

- LEGENDA ZÁCHYTNÉHO SYSTÉMU**
- KOTVÍCÍ ZAŘÍZENÍ TYPU A DLE ČSN EN 517
 - SAMOSTATNÝ STŘEŠNÍ HÁK, POČET 6KS
-
- HÁK VHODNÝ KE KOTVENÍ DO DŘEVĚNÉ NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU
- SPOJOVACÍ LANO NUTNO ZKORTÍT VŽDY NA NEJKRÁTŠÍ VZDÁLENOST, AVŠAK MAXIMÁLNĚ NA DĚLKU UVEDENOU VE VÝKRESE

k.ú. Jihlava (659673)							
REVIZE	03	–	–	DATUM	–	PROJEKT	–
	02	–	–		–		–
01	PRVNÍ VYDÁNÍ			DATUM	12/2024	PROJEKT	Norek Martin
Oprava krovu na objektu č.p. 1935 v Jihlavě				GENERÁLNÍ PROJEKTANT:			
				Martin Norek			
				Rounek 180			
				58841 Vyskytná n.j.			
VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:		DATUM:				
Martin Norek	Ing. Michal Kot		12/2024				
STAVEBNÍ: Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava				STUPEŇ PD: DSP+DPS			
MÍSTO STAVBY: Kraj Vysočina, okres Jihlava, město Jihlava, ulice Žižkova 1935/14				FORMÁT: 10/A4			
OBJEKT:				ČÍSLO ZAKÁZKY:		ČÍSLO PARE:	
SO–01: Objekt č.p. 1935				24–007			
ČÁST PROJEKTU:				MĚŘITKO:			
D.1.1 Architektonicko–stavební řešení				1:50			
NÁZEV VÝKRESU:				ČÍSLO VÝKRESU:			
PŮDORYS STŘECHY – NÁVRH				1.1.05			