

revize:

REVITALIZACE PARKU SMETANOVY SADY V JIHLAVĚ

investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO JIHLAVA
Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava

zhotovitel: ING. ZDENĚK SENDLER
Wanklova 6, 602 00 Brno

zodpovědný projektant:



Ing. Zdeněk Sendlér
Wanklova 6, 602 00 Brno

vypracoval: Ing. Barbora Kubická

stupeň PD: **DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY**

část PD: D.1 SO 01 Příprava území

paré:

datum: 3/2025

měřítko: -

název dokumentu:

BILANČNÍ TABULKY

D.1.bt

D1 - SO 01 Příprava území				
p.č.		jednotka	počet jednotek	m3
1.2.	DEMOLICE			
	DEMOLICE KOMUNIKACE			
1	asfaltové cesty, asfaltovo-živičná směs tl. 25 cm, vč. odvozu na skládku	m2	2431,0	607,75
2	demolice stávajících kamenných krajníků 100x200 proměnlivé délky, vč. betnových patek, očištění pro znovupoužití v rámci SO 02 Komunikace a zpevněné plochy	bm	1023,0	
3	demolice v ochranném pásmu inženýrských sítí/kořenovém prostoru stromů	m2	147,0	
4	demolice v kořenovém prostoru stromů	m2	930,0	
5	betonová dlažba 300x300 vč. podkladních vrstev tl. 20 cm, vč. odvozu na skládku	m2	29,0	5,8
6	demolice betonového obrubníku 50x20x5 vč. betonových patek	bm	30,2	
	DEMOLICE MOBILIÁŘ			
7	odstranění lavic vč. betonové patky, odvoz na skládku / do skladu investora	ks	40,0	
8	odstranění odpadkových košů, včetně betonové patky, odvoz na skládku nebo do skladu investora	ks	8,0	
9	odstranění kamenů v trávniku, odvoz na skládku nebo do skladu investora	m3	3,0	
1.3.	HRUBÉ TERÉNNÍ ÚPRAVY - HTÚ			
10	vyčištění přebytečné zeminy z výkopů SO 02 - katrovaná zemina vyčištěná od kamenů, hrud a stavebních zbytků, odvoz případného nepoužitelného materiálu	m3	739,33	
11	zásypy po demolicích asfaltových ploch v místech budoucích parkových trávníků tl. 17 cm - využití zeminy z výkopů zpevněných ploch SO 02	m2	948,2	161,194
12	zásypy po demolicích asfaltových ploch v místech budoucích šterkových trávníků tl. 15 cm - využití zeminy z výkopů zpevněných ploch SO 02	m2	42,2	6,33
13	zásypy po demolicích betonové dlažby v místech budoucího parkového trávníku tl. 12 cm - využití zeminy z výkopů zpevněných ploch SO 02	m2	28,0	3,36
1.4.	OCHRANA STROMŮ PŘI STAVEBNÍ ČINNOSTI			
14	ochrana stromů pevným oplocením vč. následného odstranění oplocení - chráněné buky 112, 113	m	100	
15	ochrana stromu bedněním - průměr kmene do 30 cm	ks	17	
16	ochrana stromu bedněním - průměr kmene 30-50 cm	ks	5	
17	ochrana stromu bedněním - průměr kmene 50-70 cm	ks	9	
18	ochrana stromu bedněním - průměr kmene 70-90 cm	ks	9	
19	ochrana stromu bedněním - průměr kmene 90-110 cm	ks	2	
20	ochrana stromu bedněním - průměr kmene nad 110 cm	ks	5	