

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Zadavatel:	Statutární město Jihlava
Sídlo:	Masarykovo náměstí č. 97/1, 586 01 Jihlava
IČO:	00 286 010

Veřejná zakázka:

„Obnova VHI v MPR – Obnova VHI v části ul. Kosmákova“
zahájená dne 28. 7. 2025 odesláním oznámení o zahájení do Věstníku veřejných zakázek

Zadavatel ve věci předmětné veřejné zakázky zadávané v otevřeném řízení na stavební práce dle § 52 písm. b) ve spojení s § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále též jako „ZZVZ“) podává dle § 98 ZZVZ toto vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz č. 1 ze dne 7. 8. 2025:

„Jako zástupce uchazeče o veřejnou zakázku „Obnova VHI v MPR – Obnova VHI v části ul. Kosmákova“, bych chtěla poprosit o doplnění parametrů u indukčního průtokoměru.

- 1) Provedení má být přírubové nebo mezi přírubové
- 2) PN 16?
- 3) Zobrazovací jednotka má být kompaktní nebo oddělená
- 4) Jaké bude napájení
- 5) Jaký má být stupeň krytí IP
- 6) Jaký má být výstup z průtokoměru
- 7) Bude zde převodník?.

Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Zadavatel přistupuje k doplnění parametrů u indukčního průtokoměru:

- 1) provedení indukčního průtokoměru má být přírubové
- 2) PN16
- 3) zobrazovací jednotka má být kompaktní
- 4) napájení bude provedeno kabelem CYKY-J 3x1,5mm s jištěním 4A/C, jež je patrné na výkrese 06, příloha D.5.1.3. Z tohoto vyplývá, že napájení bude 230 V z vnitřních rozvodů armaturní šachty
- 5) výrobce udává standardní stupeň krytí IP67
- 6) viz výkres obvodového schématu D.5.1.3. strana 06, jedná se o kabel SYKIFY 3x2x0,5
- 7) ano - standardní dodávka výrobce průtokoměru

Pro projekt byl uvažován průtokoměr Siemens SITRANS F M MAG 5100 W.

S ohledem na skutečnost, že povaha vysvětlení zadávací dokumentace nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek, zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

V Jihlavě dne 7. 8. 2025

.....
PODEPSÁNO ELEKTRONICKY
Osoba pověřená zadavatelem
Ing. Marek Měřtl, referent veřejných zakázek