- Veškeré konstrukce provádět dle technologických doporučení výrobce a příslušných norem a předpisů v platném znění.
- Tento projekt nenahrazuje výrobní dokumentaci. Přesné rozměry nutno zaměřit přímo na stavbě! Případný dodavatel musí počítat s cenou výrobní dokumentace!
- Ústním specifikaci určí projektant během výstavby. Projektant a investor si ve spornýh věcech nedělným účastníkem výstavby - nutné odsouhlasení.

D.1.4.1. - Zdravotně technické instalace

Ing.arch. Zuzana Hulešová		Jarošov Ú.n.h.	
Investor	Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj 97271, 586 01 Jihlava		
Rozvoj odborných výukových prostor včetně vybavení na základních školách v Jihlavě - II.etapa - ZŠ Havlíčkova II.			
Stupeň	Dokumentace pro provedení	Vypracoval	Kontrol
Datum	10/2023		
Měřítko	1:50		

PŮDORYS 1.PP - ROZVOD VODY A KANALIZACE 301

LEGENDA ROZVODŮ:

- STAVAJÍCÍ ROZVOD KANALIZACE DLE DOCH.PODKLADŮ Z ROKU 1973 A Z MISTNÍHO ŠETŘENÍ
- STAVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- STAVAJÍCÍ ROZVOD VODY - VOLNÉ VEDENÝ
- NOVÁ KANALIZACE SPLAŠKOVÁ
- KANALIZAČNÍ ROZVOD Z PLASTOVÝCH TRUB SPOJOVANÝCH TĚSNÍCÍMI KROUŽKY DLE ČSN 7671 - SYSTÉM KG, HT
- ROZVOD POŽÁRNÍ VODY Z TRUB POZINKOVANÝCH
- ROZVOD STUDENÉ VODY Z PLASTOVÝCH TRUB PPR S NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 6 MM
- ROZVOD TEPLÉ VODY Z PLAST. TRUB PPR S NÁVLEKOVOU IZOLACÍ TL. 20 MM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN	UČEL MÍSTNOSTI	m 2
0.01	SKLAD	14,40
0.02	CHODBA	103,00
0.03	SCHODIŠTĚ	31,30
0.04	SKLAD	8,80
0.05	SKLAD	9,20
0.06	JÍDELNA	60,30
0.07	PŘÍPRAVNA-VÝDEJ JÍDEL	60,00
0.08	ZÁZEMÍ KUCHAŘKY	20,40
0.09	SKLAD	5,00
0.10	SATNA	29,80
0.11	TECH.MÍST.-KOTELNA	26,30
0.12	WC	1,20
0.13	WC	1,20
0.14	CHODBA / SATNA	20,70
0.15	SKLAD	21,30
0.16	VÝTAH	1,60
0.17	UCEBNA	59,90
0.18	UCEBNA	59,90
0.19	SKLAD	18,40