

Konstrukce:


- jednotlivé dřevěné prvky jsou spojeny tradičními tesařskými spoji. Rozměry a provedení jednotlivých spojů dle tesařských standardů.
- v případě nutnosti nebo pro posílení či pojištění pevnosti a stability, vybrané spoje pojišťt spojovacím kováním.
- oří kontaktu dřeva se zdvím vyvodložit dotkovou plochu asfaltovým pásem nebo jinou vhodnou podložkou.

Spojovací prvky a kování:

- použít kování s antikorozní úpravou, nátěr: kovářská čern. Nátěr bude vyvzorkován a předložen investorovi k odsouhlasení
- Je-li to možné kování umístit tak, aby bylo co nejméně vidět.

poznámka:

- veškeré rozměry je nutné přesným měřením zhotovitele ověřit na místě stavby a případně přizpůsobit skutečnému stavu.
- nejedná se o dílenskou ani výrobní dokumentaci. Tesařské spoje a spoje jednotlivých prvků schodiště a zábradlí budou před realizací upřesněny po konzultaci s prováděcími řemeslníkem nebo firmou. Výroba může být zahájena až po odsouhlasení výrobní dokumentace a vzorku konstrukce a opracování povrchu.

STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
NÁZEV AKCE			
Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru			
ČÁST DOKUMENTACE		D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
STAVEBNÍK		HIP	
 <p>Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1</p>		<p>Ing. Pavel Veverka</p> <p>PROJEKTANT</p> <p>FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927</p> <p>Projektční a statická kancelář</p>	
LOKALITA		VYPRACOVAL	
Věžní 4785/1, p.č. 2443, 2442/1 k.ú. Jihlava		Ing. arch. Martin Mucha	
DATUM PD 2/2024		ČÍSLO ZAKÁZKY 047-2022	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Jan Vlnář (ČKAIT 0000769)
DATUM REVIZE -		MĚŘÍTKO 1:20	
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VÝKRESU
SV.1 SCHODIŠTĚ Z 3. do 4.NP		D.1.1.b	PÁŘE 18