








Poznámky:

- Nejedná se o dílenskou ani výrobní dokumentaci
- Jednotlivé klempířské prvky vyrábět a osazovat ve shodě s příslušnými klempířskými předpisy a normami.
- Pro osazení a návaznost na stavbu použít tradiční klempířské postupy.
- rozměry plechů jsou pouze orientační, zaměření ostění nebylo možno provést.
- navržené měděné okenní parapety jsou určeny pouze pro okna se zděným ostěním a parapetem jako náhrada za stávající pozinkované oplechování. U oken s kamenným ostěním a parapetem není oplechování uvažováno. V případě změny nutno dovyrobit oplechování nové.

STUPEŇ		DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY	
NÁZEV AKCE			
Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru			
ČÁST DOKUMENTACE			
D.1.1. ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
STAVEBNÍK		HIP	
 <div>Statutární město Jihlava Masarykovo náměstí 97/1 586 01 Jihlava 1</div>		Ing. Pavel Veverka	
		PROJEKTANT	
		 <div>FAPAL s.r.o. Stará Mostecká 250/2 412 01 Litoměřice IČ 06083927</div>	
LOKALITA		ČÍSLO ZAKÁZKY	VYPRACOVAL
Věžní 4785/1, p.č. 2443, 2442/1 k.ú. Jihlava		047-2022	Ing. arch. Martin Mucha
DATUM PD	DATUM REVIZE	MĚŘÍTKO	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT
2/2024	-	1:10	Ing. Jan Vinař (ČKAIT 0000769)
NÁZEV VÝKRESU		ČÍSLO PŘÍLOHY	ČÍSLO VÝKRESU
TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ		D.1.1.c	05
			PARÉ




Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru

Tabulka klempířských prvků		D.1.1 architektonicko-stavební řešení	
číslo	název a schéma 1:10	popis	
K.01	<p>Vnější měděný parapet</p> 	<p>Označení K.01</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 650 mm</p> <p>Délka 0,66 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	
K.02	<p>Vnější měděný parapet</p> 	<p>Označení K.02</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 600 mm</p> <p>Délka 0,56 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	
K.03	<p>Vnější měděný parapet</p> 	<p>Označení K.03</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 450 mm</p> <p>Délka 0,91 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	
K.04	<p>Vnější měděný parapet</p> 	<p>Označení K.04</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 400 mm</p> <p>Délka 0,6+0,78=1,38 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	
K.05	<p>Vnější měděný parapet</p> 	<p>Označení K.05</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 380 mm</p> <p>Délka 0,33 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	

Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava - Stavební úpravy interiéru

Tabulka klempířských prvků

D.1.1 architektonicko-stavební řešení

číslo	název a schéma 1:10	popis	
K.06	<p>Vnější měděný parapet</p> 	<p>Označení K.06</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 330 mm</p> <p>Délka 0,3+0,55=0,85 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	
K.07	<p>Oplechování výstupu na střechu</p> 	<p>Označení K.07</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 230 mm</p> <p>Délka 11,18 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	
K.08	<p>Oplechování hydroizolace na atice</p> 	<p>Označení K.08</p> <p>Rozvinutá šířka ~ 290 mm</p> <p>Délka 33,2 m'</p> <p>Materiál měď</p> <p>Tloušťka 0,5 mm</p> <p>Poznámka Dodávka včetně pomocných konstrukcí a prvků. Nejedná se o výrobní dokumentaci. Dodavatel si veškeré rozměry ověří na místě. Výrobu zahájit až po schválení dílens. dokumentace.</p>	