



LEGENDA MATERIÁLŮ

- ZDIVO STÁVAJÍCÍ
- ZDIVO BOURANÉ
- ZDIVO NOVÉ
- ZDIVO SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ
- AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY
OPRACOVANÉ KAMENNÉ PRVKY - NÁROŽÍ, OSTĚNÍ, PORTÁLY
NEOMÍTANO!!! - OMÍTKA UKONČENA "DOZTRACENA" NA OKRAJI PRVKU
RESTAUROVÁNO, OŠETŘENO, VÁPENNÝ NÁTĚR S MIKROPLNIVEMDO V BARVĚ FASÁDY
- STÁVAJÍCÍ REŽNÉ KAMENNÉ ZDIVO - SPÁROVANÉ
ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁROVÁNÍ ZDIVA - RUČNÍ OTLUK, RUČNÍ VYČÍŠTĚNÍ SPAR
V PŘÍPADĚ VYSOKÉ SOUDRŽNOSTI - POŠKOZENÍ ZDIVA ODSTRAŇOVÁNÍM RADĚJI PONECHAT
KAMENNÉ ZDIVO PŘED OMÍTKOU VYČÍŠTĚNO A OŠETŘENO - RESTAURÁTORSKÝ POSTUP
NOVÁ OMÍTKA MALTOU VÁPENNOU PROVEDENA POUZE V MÍSTECH SPAR
POVRCH UTAŽENÝ LŽÍCI, STEJNOMĚRNÁ VRSTVA OMÍTKY ROZTAŽENÁ DO ZTRACENA
OMÍTKA KOPÍRUJE NEROVNOST ZDIVA, NÁTĚR MALBOU VÁPENNOU S MIKROPLNIVEM
- STÁVAJÍCÍ OMÍTANÉ PLOCHY
STÁVAJÍCÍ OMÍTKA BUDE RUČNĚ ODSTRANĚNA - PŘÍLIŠ SOUDRŽNÉ PLOCHY PONECHÁNY
NESMÍ DOJÍT K ODSTRANĚNÍ ČÁSTÍ ZDIVA
RESTAUROVÁNO, OŠETŘENO, VÁPENNÁ OMÍTKA NANESENÁ V ROVNOMĚRNÉ VRSTVĚ
BUDE ZACHOVÁVANA KŘIVOST ZDIVA, POVRCH UTAŽEN LŽÍCI, VÁPENNÝ NÁTĚR S MIKROPLNIVEM

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ PRÁCE A ČINNOSTI SMÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE OSOBAMI S OPRAVNĚNÍM K PRACEM NA PAMÁTKOVĚ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTECH A PRACEM S KAMENNÝMI PRVKY
- VEŠKERÉ PROVÁDĚNÉ PRÁCE A POSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY RESTAURÁTORSKÝMI POSTUPY
- PŘED ZAZÁJENÍM PRACÍ BUDE VYPRACOVÁN HARMONOGRAM A POSTUP PRACÍ A BUDE KONZULTOVÁN SE ZÁSTUPCI INVESTORA A PAMÁTKOVÉ PĚČE
- PŘED ZAHÁLENÍM PRACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ OPRAVŮJÍCÍ K PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ A DÁLE BUDOU PŘEDLOŽENY CERTIFIKÁTY POUŽITÝCH VÝROBKŮ, PŘÍPRAVKU A MATERIÁLŮ POUŽITÝCH NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE
- ODSTRAŇOVÁNÍ SPÁROVÁNÍ A NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK ZDIVA MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK ABY NEDOŠLO Z POŠKOZENÍ ZDIVA A ÚBYTKU JEHO HMOTY
- ZDIVO BUDE PŘED OMÍTÁNÍM OŠETŘENO RESTAURÁTORSKÝM POSTUPEM, BUDOU ODSTRANĚNY POROSTY LIŠEJNÍKŮ, MECHŮ A POD. ZDIVO BUDE OMYTO, OŠETŘENO, IMPREGNOVÁNO A NÁSLEDNĚ OMÍTNUTO
- OMÍTKY BUDOU NANAŠENY V ROVNOMĚRNÉ VRSTVĚ - BUDE ZACHOVÁNA KŘIVOST ZDIVA
- OMÍTKA BUDE "DOHLADKA" UTAŽENA LŽÍCI A NÁSLEDNĚ BUDE OPÁŘENA VÁPENNÝM NÁTĚREM S MIKROPLNIVEM
- NÁTĚR BUDE PROVEDEN VÁPENNOU BARVOU POMOCÍ MALÍŘSKÝCH STĚTEK
- NADEZDÍVKY CIMBURÍ BUDOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY VHODNĚ DOPLNĚNY
- NOVÉ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY VE STEJNÉM ROZSAHU JAKO OMÍTKY STÁVAJÍCÍ
- PROVÁDĚNÍ OPRAV ZDIVA A OMÍTEK BUDE V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI PAM. PĚČE A O TĚCHTO SKUTEČNOSTECH BUDE PROVEDEN ZÁPIS DO ST. DENÍKU
- V PŘÍPADĚ ODHALENÍ ZAZDĚNÝCH - ZAOMÍTANÝCH PRVKŮ PROVĚST FOTODOKUMENTACI, POZASTAVIT PRÁCE A SVOLAT KD
- PRÁCE NAD STŘECHAMI SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ PROVÁDĚT S MAX OPATRNOSTÍ ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ PŘEKRYTY A CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE UMOŽNĚN PRŮCHOD BRÁNOU PRO VEŘEJNOST
- STAVENIŠTĚ ZABEZPEČIT MOBILNÍM OPLOCENÍM

HIP Ing. Jakub Hanák	Projektant Ing. Jakub Hanák	Ing. Jakub Hanák PROJEKČNÍ A INŽENYRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ Kosmáková 1039/41, 586 01, Jihlava tel.: 737 52 81 31, hanak.projekt@gmail.com IČ: 01587962, DIČ: CZ587244791	
Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava		Číslo zakázky	080/2019
Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava Oprava omítek koruny brány a obnova omítek kamenného zdiva - parc.č. 2443 k.ú. Jihlava		Datum	08/2025
		Formát	A4
		Účel	RP
Architektonicko - stavební řešení POHLED ZÁPADNÍ		Číslo výkresu D.1.11	Číslo kopie