

Oprava povrchu komunikace v ul. Havlíčkova

Předmětem opravy povrchu komunikace v ul. Havlíčkova je pokládka nové ohrusné vrstvy. Rozsah viz níže přiložená situace. Jedná se o úsek od cca křižovatky s ul. Chlumova po křižovatku s ul. Polenská a dále vybrané bodové poruchy (záplaty).

Stávající povrch vozovky bude v tl. 4 cm odfrézován a položen nový asfaltového koberce SMA 11 (AKMS) v tl. 4 cm. Frézování vozovky bude provedeno za částečné uzavírky dotčené části ulice (posuvné pracovní místo) během jednoho až dvou dní. Bezprostředně po odfrézování ohrusné vrstvy bude za účasti objednatele a technického dozoru investora provedena prohlídka komunikace a budou určena případná místa, kde bude odfrézována další vrstva v tl. 6 cm a dále místa, která budou ošetřena asfaltovou zálivkou.

Následovat bude pokládka ACL v tl. 6 cm v místech poruch, která byla odfrézována, výšková úprava uličních vpustí, revizních šachet a vodovodních uzávěrů a lokální výměny obrub vč. opravy dvojřádku z kamenných kostek a opravy dotčené části chodníku. Následovat bude pokládka ohrusné vrstvy a finální zalití vzniklých spár asfaltovou zálivkou. Před pokládkou ohrusné vrstvy budou vyfrézované plochy ošetřeny spojovacím asfaltovým postřikem. Předmětem prací není obnova VDZ.

Nový povrch bude respektovat stávající příčný sklon vozovky. Budou obnoveny elastomerové závěry dotčené části mostu přes řeku Jihlavu.

Práce budou probíhat, tak aby byl zachován v omezeném režimu provoz (kromě pokládky finální ohrusné vrstvy, ohrusná vrstva bude položena o víkendu (sobota, neděle popř. státní svátek), nebo tak, aby byl zachován provoz v režimu 1+1. Po dobu pokládky ohrusné vrstvy na okružní křižovatce Okružní – Havlíčkova bude provoz řízen přenosným SSZ (v případě, že nebude provedena za úplné uzavírky v jeden víkendový den). Dopravně inženýrské opatření bude předem projednáno s provozovatelem MHD v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.). V celém úseku je umístěno nad vozovkou trakční trolejbusové vedení, které nebude po dobu prací vypnuto, nedomluví-li se vybraný zhotovitel s provozovatelem MHD v Jihlavě (Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.) jinak. Uzavírka komunikace bude předem projednána s Odborem dopravy, po celou dobu přípravných prací (kromě doby pokládky ohrusné vrstvy) musí být zajištěn přístup a příjezd k nemovitostem.

Celková situace

