



Dobalení stávající vozovky v místě uložení obrub

Přechodová obruba

3 bm nájezdové obruby, nášlap 2 cm

Přechodová obruba stávající

Předláždění stávající vozovky v místě uložení obrub/napojení zvýšeného prahu

6 m² předláždění stávajícího chodníku

Prvky pro nevidomé z dlažby COMING.

Výškový úprava stávající uliční vpusti

V17 provést z bílých kamenných kostek

Ohraničení prvků pro nevidomé hladkou dlažbou v šíři 0,25 m

Chodník č. 2 z kamenné mozaiky 50 m², prvky pro nevidomé z dlažby COMING. Přední obruba kamenný nášlap 12 cm, zadní obruba bez nášlapu z kamenných kostek 16/24

Vyčištění stávajícího skluzu

Přesun stávající B11

Asfaltová komunikace, přední obruba kamenná, zadní obruba z kamenných kostek 16/24, prvky pro nevidomé z dlažby COMING

Nové třímadlové zábradlí realizované v předstihu v rámci jiné stavební akce (dl. 30 m)

Zvýšený práh, oddělený od nájezdových ramp zapuštěným kamenným krajníkem

Nová uliční vpust', přípojku napojit do odpadní trubky KGEM DN 150, která bude uložena v místě koncové části stávajícího propustku, který bude v celé délce zrušen. Vyústění trubky KGEM odláždít lomovým kamenem do lože z betonu C 8/10
Předláždění stávající vozovky 14 m²

Rekultivace

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.