




OZN.	ZMĚNA	DATUM	PROVEDL	KONTROLA
VYPRACOVAL	ING. VLADIMÍR ABRAHÁM			 HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s.
PROJEKTANT	ING. VLADIMÍR ABRAHÁM			
SCHVÁLIL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			
KONTROLOVAL	ING. MICHAL ONDROUŠEK			DATUM 04/2024
INVESTOR	Statutární město Jihlava			ÚČEL PROVÁDĚNÍ
MÍSTO STAVBY	Rošického 2684/6, 586 01 Jihlava			STAVBY
STAVBA	BAZÉN E.ROŠICKÉHO 6, JIHLAVA			Č.ZAK. 11345-003-000
	REKONSTRUKCE BAZÉNOVÝCH VAN V OBJEKTU			ARCHIVNÍ ČÍSLO
	SO01 KRYTÝ BAZÉN			HP4-6-105355
	MĚŘENÍ A REGULACE			VYHOTOVENÍ POČET A4 3
	KABELOVÁ LISTINA			POČET ČÍSLO POŘADOVÉ Č.
				1 03

	Kabel	Číslo	Typ	Dimenze	Délka (m)	Odkud	Kam	Zařízení
1	WL	A2a	CYKY-J	4x2,5	25	RB1	FMA2a	Čerpadlo
2	WL	A2b	CYKY-J	4x2,5	25	RB1	FMA2b	Čerpadlo
3	WL	FMA2a	YSLCY	4x2,5	5	FMA2a	A2a	Čerpadlo
4	WL	FMA2b	YSLCY	4x2,5	5	FMA2b	A2b	Čerpadlo
5	WL	A4	CYKY-J	3x1,5	15	RB1	A4	Dávkovací stanice
6	WL	A9	CYKY-J	3x1,5	25	RB1	A9	Čerpadlo měření vody
7	WL	A8	CYKY-J	3x1,5	25	RB1	A8	Servopohon ventil
8	WL	A10	CYKY-J	3x1,5	15	RB1	A10	Čerpadlo ohřev
9	WL	A11	CYKY-J	3x1,5	15	RB1	A11	Průtokoměr
10	WL	A13	CYKY-J	3x1,5	55	RB1	A13	Servopohon ventil
11	WL	A40a	CYKY-J	3x2,5	20	RB1	A40a	Dávkování uhlí
12	WL	A40b.1	CYKY-J	3x2,5	20	RB1	A40b.1	Zás. Čerp. Dáv. uhlí
13	WL	A40b.2	CYKY-J	3x2,5	20	RB1	A40b.2	Zás. Čerp. Dáv. uhlí
14	WL	A50	CYKY-J	4x1,5	15	RB1	A50	Čerpadlo chlorace
15	WL	A51	CYKY-J	3x1,5	10	RB1	A51	Servopohon ventil
16	WL	A60a	CYKY-J	3x1,5	40	RB1	A60a	Servopohon ventil
17	WL	A60b	CYKY-J	3x1,5	50	RB1	A60b	Servopohon ventil
18	WL	B2a	CYKY-J	4x2,5	25	RB1	FMA2a	Čerpadlo
19	WL	B2b	CYKY-J	4x2,5	25	RB1	FMA2b	Čerpadlo
20	WL	FMB2a	YSLCY	4x2,5	5	FMA2a	A2a	Čerpadlo
21	WL	FMB2b	YSLCY	4x2,5	5	FMA2b	A2b	Čerpadlo
22	WL	B4	CYKY-J	3x1,5	15	RB1	B4	Dávkovací stanice
23	WL	B9	CYKY-J	3x1,5	25	RB1	B9	Čerpadlo měření vody
24	WL	B8	CYKY-J	3x1,5	25	RB1	B8	Servopohon ventil
25	WL	B10	CYKY-J	3x1,5	15	RB1	B10	Čerpadlo ohřev
26	WL	B11	CYKY-J	3x1,5	15	RB1	B11	Průtokoměr
27	WL	B13	CYKY-J	3x1,5	55	RB1	B13	Servopohon ventil
28	WL	B40a	CYKY-J	3x2,5	15	RB1	B40a	Dávkování uhlí
29	WL	B40b.1	CYKY-J	3x2,5	15	RB1	B40b.1	Zás. Čerp. Dáv. uhlí
30	WL	B40b.2	CYKY-J	3x2,5	15	RB1	B40b.2	Zás. Čerp. Dáv. uhlí
31	WL	B50	CYKY-J	4x1,5	20	RB1	B50	Čerpadlo chlorace
32	WL	B51	CYKY-J	3x1,5	20	RB1	B51	Servopohon ventil
33	WL	B60a	CYKY-J	3x1,5	60	RB1	B60a	Servopohon ventil
34	WL	B60b	CYKY-J	3x1,5	50	RB1	B60b	Servopohon ventil
35	WS	FMA2a	JYTY	4x1	25	RB1	FMA2a	F.M. čerpadlo
36	WS	FMA2a	JYTY	4x1	25	RB1	FMA2a	F.M. čerpadlo
37	WS	FMA2b	JYTY	4x1	25	RB1	FMA2b	F.M. čerpadlo
38	WS	FMA2b	JYTY	4x1	25	RB1	FMA2b	F.M. čerpadlo
39	WS	FMB2a	JYTY	4x1	25	RB1	FMB2a	F.M. čerpadlo
40	WS	FMB2a	JYTY	4x1	25	RB1	FMB2a	F.M. čerpadlo
41	WS	FMB2b	JYTY	4x1	25	RB1	FMB2b	F.M. čerpadlo
42	WS	FMB2b	JYTY	4x1	25	RB1	FMB2b	F.M. čerpadlo
43	WS	TA1	JYTY	2x1	55	RB1	TA1	Teplota
44	WS	TA2	JYTY	2x1	15	RB1	TA2	Teplota
45	WS	TA3	JYTY	2x1	15	RB1	TA3	Teplota
46	WS	LA1	JYTY	4x1	55	RB1	LA1	Výška hladiny
47	WS	LA2	JYTY	4x1	55	RB1	LA2	Výška hladiny
48	WS	A12	JYTY	2x1	55	RB1	A12	Vodoměr

49	WS	A11	JYTY	4x1	15	RB1	A11	Průtokoměr
50	WS	ZP1	JYTY	2x1	20	RB1	ZP1	Zaplavení prostoru
51	WS	ZP2	JYTY	2x1	60	RB1	ZP2	Zaplavení prostoru
52	WS	PTA1	JYTY	2x1	20	RB1	PTA1	Požadavek topné vody
53	WS	TB1	JYTY	2x1	55	RB1	TB1	Teplota
54	WS	TB2	JYTY	2x1	15	RB1	TB2	Teplota
55	WS	TB3	JYTY	2x1	15	RB1	TB3	Teplota
56	WS	LB1	JYTY	4x1	55	RB1	LB1	Výška hladiny
57	WS	LB2	JYTY	4x1	55	RB1	LB2	Výška hladiny
58	WS	B12	JYTY	2x1	55	RB1	B12	Vodoměr
59	WS	B11	JYTY	4x1	15	RB1	B11	Průtokoměr
60	WS	PTB1	JYTY	2x1	20	RB1	PTB1	Požadavek topné vody
61	WS	A4,B4	J-Y(ST)Y	2x2x0,8	40	RB1	A4,B4	Dávkovací stanice
62	WL	MC	CYKY-J	3x1,5	20	RK1	MC	Čerpadlo
63	WS	YV	JYTY	4x1	20	RK1	YV	Servopohon
64	WS	MC	JYTY	4x1	20	RK1	MC	Čerpadlo
65	WS	TR	JYTY	2x1	20	RK1	TR	Termostat
66	WS	T	JYTY	2x1	20	RK1	T	Teplota
67	WS	TP1	JYTY	2x1	40	RK1	TP1	Teplota
68	WS	TP2	JYTY	2x1	90	RK1	TP2	Teplota
69	WS	ETH	FTP	4x2x0,5	40	RB1	RACK	Komunikace ethernet

Celkem:

Kabel CYKY-J 4x2,5 – 100m

Kabel YSLCY 4x2,5 – 20m

Kabel YSLCY 4x1,5 – 35m

Kabel CYKY-J 3x2,5 – 105m

Kabel CYKY-J 3x1,5 – 550m

Kabel JYTY 4x1 – 490m

Kabel JYTY 2x1 – 570m

Kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8 – 40m

Kabel FTP – 40m