

VÝKAZ VÝMĚR   D.1.6.b.5	
BRTNICE   CENTRUM NEFORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ HÁJENKA ČERNÉ LESY	STUPEŇ: PD
partero	
CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK	DATUM: 4/2025
<div>POZNÁMKA: Uvedené objemy a výměry jsou pouze orientační, nutno ověřit se skutečností. Při úpravách věnujte pozornost kontrole součtů v tabulce Žlutě označené prvky je třeba zkontrolovat/dorěšit</div>	
MODŘE UVEDENÉ POLOŽKY ZAHRNÚJÍ ZÁKLADNÍ PRACOVNÍ OPERACE A DALŠÍ REALIZAČNÍ NÁKLADY. V PŘÍPADĚ POTŘEBY JE PRO ZPRACOVÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NUTNÉ JEDNOTLIVÉ POLOŽKY ROZEPSAT NAD RÁMEC TÉTO TABULKY !	

ČÁST PŘÍPRAVNÁ

ASANACE	množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
zařízení staveniště (úklidové práce, wc, zázemí atd.)	1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
úklid parcely (sběr kamenů, úklid po stavbě)	3505,9	m2	0	0	dle skutečnosti, uvedená výměra zahrnuje pouze vegetační plochy
skládkování, odvoz a likvidace odpadu	1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
MEZISOUČET - ASANACE				0	

TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
NUTNO UPŘESNIT ZDA BUDE HTU ŘEŠENO V RÁMCI STAVBY - SEJMUTÁ VRSTVA - 30 cm pod UT					
geodetické vytyčení ploch	1,0	soubor	0	0	nutno koordinovat na místě dle stávajícího stavu
odkopávky a přemístění výkopku na skládku - plocha záhonů (30 cm)	105,20	m3	0	0	NUTNO KOORDINOVAT NA MÍSTĚ DLE AKTUÁLNÍHO STAVU (pokud stavba provedla HTU)
odkopávky a přemístění výkopku na skládku - plocha trávníku T03 (10 cm)	264,00	m3	0	0	
příprava podkladní vrstvy rotavátorováním - plocha záhonů trvalkových a záhonů s keři, trávník T03	2 990,66	m2	0	0	rozrušení podkladní vrstvy (podkladní vrstva je v úrovni -30 cm od stávajícího terénu)
materiál - zahradnická zemina - pouze záhony trvalkové a záhony s keři (30 cm)	105,20	m3	0	0	nutno koordinovat na místě dle aktuálního stavu po stavebních pracích
materiál - zahradnická zemina - trávník T03 (10 cm)	264,00	m3	0	0	nutno koordinovat na místě dle aktuálního stavu po stavebních pracích
materiál - substrát pro vodní rostliny - pouze záhon vodní (3 litry / rostlinu)	0,32	m3	0	0	nutno koordinovat na místě dle aktuálního stavu po stavebních pracích
rozvezení zahradnické zeminy pro záhony a trávník a substrátu pro vodní rostliny po ploše	369,52	m3	0	0	nutno koordinovat na místě dle aktuálního stavu po stavebních pracích
JTU - urovnání - vrstva 300 mm - záhony	372,26	m2	0	0	
JTU - urovnání - vrstva 100 mm - trávník	2 640,00	m2	0	0	
odplevelení pozemku 2x	3505,9	m2	0	0	nezbytně nutná opartnost odplevelení v okolí stávajících stromů!!
přesuny hmot, skládkování, doprava					
kontejner, skládkování odpadu (kameny, rostlinný odpad)	1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
ruční přesuny hmot, mechanický přesun hmot, nakládání	1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
dopravné	1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
MEZISOUČET - TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ				0	

partero

CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK

DATUM: 4/2025

KÁCENÍ, PŘESADBA A OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN		množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
<u>KÁCENÍ</u>						
postupné kácení stromu nevyžadující povolení S5, S13, S15, S22, S24		5,0	ks	0	0	
odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním S5, S13, S15, S22, S24		5,0	ks	0	0	
plošné kácení skupin (jehličnany, keře, popínavé dřeviny) nevyžadující povolení S10, S11, S12, S26		36,0	m2	0	0	
odstranění keřových pařezů S10, S11, S12, S26		36,0	m2	0	0	odstranění kořenového balu
přesuny hmot		1,0	soubor	0	0	nakládání vegetace
odvoz vzniklého materiálu na skládku s poplatkem za skládkování		1,0	soubor	0	0	
<u>PŘESADBA STÁVAJÍCÍCH STROMŮ</u>						
Strom č. 23, Strom č. 25	strom stávající - přesazovaný (Sorbus aucuparia)	2,0	ks			ČÍSLOVÁNÍ STÁVAJÍCÍCH PŘESAZOVANÝCH STROMŮ VYCHÁZÍ Z DENDROLOGICKÉHO PRŮZKUMU
	materiál - kompost 250 l/ks	0,50	m3	0	0	
	materiál - zahradnický substrát 250 l/ks	0,50	m3	0	0	
	materiál - Agrosil LR 0,75 kg/ks	1,50	kg	0	0	
	materiál - Hydrogel 0,2 kg/ks	0,40	kg	0	0	
	výkopové práce - příprava nové výsadbové jámy	2,00	ks	0	0	
	výkopové práce - výběr stávajících dřevin	2,00	ks	0	0	
	přesun a osazení dřeviny	2,00	ks	0	0	
	zálivka vysazené dřeviny	1,00	soubor	0	0	
	odvoz, úklid a skládkování materiálu	1,00	soubor	0	0	
<u>OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN</u>						
arboristické ošetření stávajícího stromu včetně odvozu vzniklého odpadu na skládku		1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
materiál - ochranné pomůcky stromů (např. dřevěná prkna, kůly apod.)		1,0	soubor	0	0	poznámka: viz. výkresy Ochrana stromů na staveništi
instalace ochranných pomůcek okolo stromu		1,0	soubor	0	0	
přesuny hmot, skládkování, doprava						
kontejner, skládkování odpadu (kameny, rostlinný odpad)		1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
ruční přesuny hmot, mechanický přesun hmot, nakládání		1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
dopravné		1,0	soubor	0	0	dle skutečnosti
MEZISOUČET - TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ					0	

TRÁVNÍKY		množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
celkem		2 640,00	m2			
T03	trávník – výsev	2 640,0	m2			
materiál						
	písek 30 l/m²	79,2	m3	0	0	
	kompost 30 l/m²	79,2	m3	0	0	
	Agrosil LR 0,1 kg/m²	264,0	kg	0	0	
	travní osivo - Agrostis, hřišťová univerzální směs (30g/m2)	79,2	kg	0	0	
práce						
	rozprostření materiálu po ploše	2 640,0	m2	0	0	
	kompletní založení trávníku vč. závlivky	2 640,0	m2	0	0	
	doprava rostlinného materiálu a ostatní náklady na dopravu materiálu a osob	1,0	soubor	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
ostatní práce						
	odvoz, úklid a skládkování materiálu	1,0	soubor	0	0	
MEZISOUČET - KOMPLETNÍ ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU					0	

REGENERACE TRÁVNÍKU		množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
celkem		376,10	m2			
T01	regenerace trávníku (výsev)	22,8	m2			
T02	regenerace trávníku (výsev)	353,3	m2			
materiál						
	písek 30 l/m²	11,3	m3	0	0	
	Agrosil LR 0,1 kg/m²	37,6	kg	0	0	
	travní osivo - Agrostis, hřišťová univerzální směs (15g/m2)	5,6	kg	0	0	
práce						
	provzdušnění trávníku - vertikutace	376,1	m2	0	0	
	odstranění či vyhrabání staré trávy, mechu, listí apod.	1,0	soubor	0	0	
	pískování a zapravení pomocných hnojiv (Agrosil LR)	376,1	m2	0	0	
	výsev osiva	376,1	m2	0	0	
	doprava rostlinného materiálu a ostatní náklady na dopravu materiálu a osob	1,0	soubor	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
ostatní práce						
	odvoz, úklid a skládkování materiálu	1,0	soubor	0	0	
MEZISOUČET - KOMPLETNÍ REGENERACE TRÁVNÍKU					0	

partero

CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK

DATUM: 4/2025

STROMY	množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
celkem	7,00	ks			
stromy listnaté (vícekmen) 250-300 cm (Prunus padus "Tiefurt") <b>SN04, SN05</b>	2,0	ks	0	0	druhy a velikosti viz. tab. "SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: CELKOVÝ"
stromy listnaté ok 18-20 (Betula pendula) <b>SN02, SN06</b>	2,0	ks	0	0	druhy a velikosti viz. tab. "SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: CELKOVÝ"
stromy listnaté ok 18-20 (Acer pseudoplatanus) <b>SN01, SN03</b>	2,0	ks	0	0	druhy a velikosti viz. tab. "SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: CELKOVÝ"
strom listnatý ok 20-25 (Quercus robur) <b>SN07</b>	1,0	ks	0	0	druhy a velikosti viz. tab. "SOUPIS ROSTLINNÉHO MATERIÁLU: CELKOVÝ"
materiál					
kompost 250 l/ks	1,8	m3	0	0	
zahradnický substrát 250 l/ks	1,8	m3	0	0	
Agrosil LR 0,75 kg/ks	5,3	kg	0	0	
Hydrogel 0,2 kg/ks	1,4	kg	0	0	
doplňující výsadbové materiály					
zemní kotva pro stromy a solitery (Kotvos, Platypus nebo alternativa)	7,0	ks	0	0	<b>nutno zvolit velikost dle velikosti dané dřeviny</b> <b>ZAVLAŽOVACÍ VAKY SE DÁVAJÍ POUZE KE STROMŮM V TRÁVNÍKU NEBO VE ZPEVNĚNÉ PLOŠE. NE VE VÝSADBĚ!</b>  zavlažovací vaky ke stromům 18-20 a vícekmennům 250-300 velikost 85l = <b>2 ks</b> zavlažovací vaky ke stromům 20-25 velikost 2x85l (dva vaky se zapínají k sobě)= <b>2 ks</b>  <b>POUZE U STROMŮ V TRAVNATÝCH PLOCHÁCH</b>
zavlažovací vaky	4,0	ks	0	0	
borka (jemná) - závlahové mísy ke stromům (50l/ks)	0,2	m3	0	0	
ostatní potřebný materiál	1,0	soubor	0	0	
práce					
geodetické vytyčení	7,0	ks	0	0	<b>vč. hloubení jam, zapravení pomocných materiálů, povýsadbový řez - další péče viz. tabulka Plán péče</b>
kompletní výsadba stromů	7,0	ks	0	0	
instalace podzemního kotvení	7,0	ks	0	0	
instalace zavlažovacích vaků	4,0	ks	0	0	
zhotovení závlahových mís u stromů SN04, SN05, SN07	3,0	ks	0	0	
doprava rostlinného materiálu a ostatní náklady na dopravu materiálu a osob	1,0	soubor	0	0	<b>vč. potřebné techniky, pomocného materiálu</b>
ostatní práce					
odvoz, úklid a skládkování materiálu	1,0	soubor	0	0	
MEZISOUČET - STROMY				0	

partero

CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK

DATUM: 4/2025

ZÁHONY		<i>množství</i>	<i>mj</i>	<i>cena/mj</i>	<i>cena/celkem</i>	<i>poznámka</i>
celkem		372,3	m2			
	keře nižší do 125 cm	272	ks	0	0	viz. tabulka <i>Soupis rostlinného materiálu</i>
	trvalky	524	ks	0	0	viz. tabulka <i>Soupis rostlinného materiálu</i>
	vodní rostliny	107	ks	0	0	viz. tabulka <i>Soupis rostlinného materiálu</i>
ZÁHONY TRVALKOVÉ		82,3	m2			
ZT03	trvalkový záhon s keři	46,7	m2			
ZT02	trvalkový záhon s keři	7,3	m2			
ZT01	trvalkový záhon s keři	28,3	m2			
ZÁHON VODNÍ ROSTLINY		21,6	m2			NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU
ZV01	záhon vodní rostliny - kořenová čistička	21,6	m2			
ZÁHONY S KEŘI		268,4	m2			
ZK01	záhon s keři	62,0	m2			
ZK02	záhon s keři	206,4	m2			
MATERIÁL PRO PLOŠNÉ ZALOŽENÍ ZÁHONŮ						CELKOVÉ ROZPROSTŘENÍ SUBSTRÁTU PO PLOŠE - TRVALKOVÉ ZÁHONY I KEŘOVÉ LEMY
	zahradnický substrát 50 l/m2	17,5	m3	0	0	23 470 litrů
	kompost 50 l/m²	17,5	m3	0	0	23 470 litrů
CELKOVÉ MNOŽSTÍ OSTATNÍCH POTŘEBNÝCH MATERIÁLŮ						
	Agrosil LR	15,2	kg	0	0	
	Hydrogel	15,2	kg	0	0	
	substrát pro vodní rostliny	321,0	l	0	0	0,321 m3, počítáno s 3 l / rostlinu
	výsadbový koš pro vodní rostliny	107,0	ks	0	0	nutno zvolit vhodnou velikost dle rostliny

ROZDĚLENÍ MATERIÁLU DLE DRUHU ROSTLIN						
MATERIÁL PRO VÝSADBU KEŘŮ		272,0	ks			
	Agrosil LR 0,05 kg/ks (50g)	13,6	kg			množství přizpůsobit velikosti rostlin, jedná se o odhad
	Hydrogel 0,05 kg /ks (50g)	13,6	kg			množství přizpůsobit velikosti rostlin, jedná se o odhad
MATERIÁL PRO VÝSADBU TRVALEK		524,0	ks			
	Agrosil LR 0,003 kg/ks (3g)	1,6	kg			množství přizpůsobit velikosti rostlin, jedná se o odhad
	Hydrogel 0,003 kg/ks (3g)	1,6	kg			množství přizpůsobit velikosti rostlin, jedná se o odhad
MATERIÁL PRO VÝSADBU VODNÍCH ROSTLIN		107,0	ks			NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU
	substrát pro vodní rostliny	321,0	l			0,321 m3, počítáno s 3 l / rostlinu
	výsadbový koš pro vodní rostliny	107,0	ks			nutno zvolit vhodnou velikost dle rostliny
práce						
	<i>geodetické vytyčení</i>	1,0	soubor	0	0	
	<i>kompletní založení záhonu</i>	372,3	m2	0	0	<i>zahrnuje přípravu půdy vč. zapravení pomocných materiálů a hnojiv</i>
	<i>výsadba trvalky</i>	524,0	ks	0	0	
	<i>výsadba vodní rostliny</i>	107,0	ks	0	0	NUTNÁ KOORDINACE SE STAVBOU
	<i>výsadby keřů</i>	272,0	ks	0	0	
	<i>doprava rostlinného materiálu a ostatní náklady na dopravu materiálu a osob</i>	1,0	soubor	0	0	<i>vč. potřebné techniky, pomocného materiálu</i>
ostatní práce						
	<i>odvoz, úklid a skládkování materiálu</i>	1,0	soubor	0	0	
MEZISOUČET - ZÁHONY VČ. KOMPLETNÍHO ZALOŽENÍ					0	

partero

CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK

DATUM: 4/2025

MULČE		množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
materiál		350,5	m2			rozhraní viz dokumentace
MB01-MB03	borka (jemná) mocnost 7 cm po slehnutí	10,7	m3	0	0	nesmí obsahovat větší kusy jak 5 cm
		152,4	m2			
MK01-MK04	kačírek praný fr. 8/16	2,0	m3	0	0	poměr 1:3, mocnost 4 cm po slehnutí, celkem 7,9 m3, je nutné kačítky <b>vyvzorkovat</b> a promíchat
		198,1	m2			
MK01-MK04	kačírek praný fr. 4/8	5,9	m3	0	0	
		198,1	m2			
práce						
mulčování záhonů		350,5	m2	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
doprava materiálu a ostatní náklady na dopravu materiálu a osob		1,0	soubor	0	0	
OSTATNÍ PRÁCE						
odvoz, úklid a skládkování odpadního materiálu		1,0	soubor	0	0	
MEZISOUČET - MULČE					0	

LEMY

LEM - OCELOVÁ PÁSOVINA		množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
materiál						
L07	LEM ocelová pásovina; výška 100 mm, tl. 6 mm, každých 50 cm kotveno navařenými roxory do hloubky 40 cm	15,7	b.m	0	0	vyměření a svařování, spotřební materiál
	roxory (žebírková ocel)	16,0	b.m	0	0	tj. 32 ks, včetně vyměření, výkopových prací, viz schéma ‘DETAIL OCELOVÝCH LEMŮ’
práce						
geodetické vytyčení		1,0	soubor	0	0	dle výkresové dokumentace
instalace lemů včetně svařování		15,7	b.m	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
doprava materiálu a ostatní náklady na dopravu materiálu		1,0	soubor	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
ostatní práce						
odvoz, úklid a skládkování odpadního materiálu		1,0	soubor	0	0	
MEZISOUČET - LEM - OCELOVÁ PÁSOVINA					0	

ODPÍCHNUTÝ LEM		množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
práce						
L01-L06	LEM TYP 1 - odpíchnutý lem	165,8	b.m			
	geodetické vytyčení	1,0	soubor	0	0	dle výkresové dokumentace
	provedení lemu odpíchnutím	165,8	b.m	0	0	zhotovení lemu včetně výkopových prací, potřebné techniky, pomocného materiálu. Schéma provedení viz dokumentace
	úklid, odvoz a skládkování materiálu	1,0	soubor	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
ostatní práce						
odvoz, úklid a skládkování odpadního materiálu		1,0	soubor	0	0	
MEZISOUČET - ODPÍCHNUTÝ LEM					0	



CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK

DATUM: 4/2025

ZPEVNĚNÉ PLOCHY						
		<i>množství</i>	<i>mj</i>	<i>cena/mj</i>	<i>cena/celkem</i>	<i>poznámka</i>
MLATOVÁ PLOCHA						
M01	mlatová plocha	18,8	m2			včetně prořezu, dodání a dopravy, reference viz výkaz prvků
materiál						
	lomová prosívka frakce 0-4 mm	0,8	m3	0	0	mocnost 4 cm
	dynamická vrstva - štěrk 0-16 mm	1,1	m3	0	0	mocnost 6 cm
	podkladní štěrk frakce 0-32 mm (0-42mm)	3,8	m3	0	0	mocnost 20 cm
	ostatní potřebný materiál	1,0	soubor	0	0	
práce						
	geodetické vytyčení	1,0	soubor	0	0	
	zemní práce - výkopy	2,8	m3	0	0	mocnost 15 cm, včetně hutnění podkladní vrstvy
	zásypy štěrkem frakce 0-32 mm	3,8	m3	0	0	včetně hutnění vrstvy
	zásypy štěrkem frakce 0-16 mm	1,1	m3	0	0	včetně hutnění vrstvy
	zásypy lomové pískoviny frakce 0-4 mm	0,8	m3	0	0	včetně urvnánní a hutnění
ostatní práce						
	doprava a ostatní náklady	1,0	soubor	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
MEZISOUČET - MLATOVÁ PLOCHA				0		
BETONOVÉ NÁŠLAPY - ŠTĚRKOVÝ PODKLAD						
BN01-BN03	betonový nášlap 1000x300x60	3,0	ks	0	0	umístěny v záhonu ZT01, včetně prořezu, dodání a dopravy, reference viz výkaz prvků
materiál						
	podsyyp - drčené kamenivo frakce 2-5mm, tl. 40 mm	0,1	m3	0	0	
	štěrkopísek frakce 16-32 mm, tl. 100 mm	0,2	m3	0	0	
	štěrkodrtř frakce 0-32 mm, tl. 150 mm	0,3	m3	0	0	
	ostatní potřebný materiál	1,0	soubor	0	0	
práce						
	geodetické vytyčení	1,0	soubor	0	0	
	zemní práce - výkopy	0,6	m3	0	0	mocnost 40 mm, včetně hutnění podkladní vrstvy
	zásypy - drčené kamenivo fr. 2- 5 mm	0,1	m3	0	0	mocnost 100 mm, včetně hutnění vrstvy
	zásypy - štěrkopísek fr. 16-32	0,2	m3	0	0	mocnost 150 mm, včetně hutnění vrstvy
	zásypy - štěrkodrtř fr. 0-32	0,3	m3	0	0	
	podkládka betonových nášlapů	3,0	ks	0	0	
	ostatní práce pro zhotovení betonových nášlapů	1,0	soubor	0	0	např: odinstalování bednění
ostatní práce						
	doprava a ostatní náklady	1,0	soubor	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
MEZISOUČET - BETONOVÉ NÁŠLAPY				0		

partero

CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK

DATUM: 4/2025

TECHNOLOGIE - ZÁVLAHA

ZÁVLAHA		množství	mj	cena/mj	cena/celkem	poznámka
V1 - V9	materiál					
	hlavní rozvody závlahy	286,9	bm	0	0	cca 287.2 bm hrubý odhad! <b>Nutno zhotovit podrobnou dílenskou dokumentaci pro návrh závlahy</b>
	vodní zásuvky	9,0	ks	0	0	9 kusů, kompletní dodání a rozvedení závlahového systému koordinovat dodávka stavba / závlahář ! nutno zhotovit podrobnou dokumentaci pro návrh závlahy
	průchodka	46,5	bm	0	0	
	hlavní sestava závlahy	1,0	soubor	0	0	upřesnit a potvrdit umístění
	čerpadlo, elektromateriál	1,0	soubor	0	0	GRUNDFOS SQ-E 5-70 230V, včetně potřebného materiálu pro instalaci čerpadla, <b>potvrdit výběr čerpadla</b>
	ostatní materiály (např: přípojovací potrubí, tvarovky, apod.)	1,0	soubor	0	0	
	práce					
	zhotovení výkopů pro hlavní rozvody	286,9	bm	0	0	<b>hrubý odhad</b>
	pokládka hlavních rozvodů	286,9	bm	0	0	do výkopů, včetně zpětných zásypů
	zhotovení průchodek	1,0	soubor	0	0	
	zhotovení montážní/dílenské dokumentace	1,0	soubor	0	0	
	zhotovení dokumentace skutečného provedení	1,0	soubor	0	0	
	doprava a ostatní náklady	1,0	soubor	0	0	vč. potřebné techniky, pomocného materiálu
	MEZISOUČET - ZÁVLAHA				0	



partero

CENY VČ.MONTÁŽE, BEZ DPH, NENÍ-LI UVEDENO JINAK, CENY JSOU UVEDENY V CZK

DATUM: 4/2025

ČÁST PŘÍPRAVNÁ		
ASANACE	0	
TERÉNNÍ ÚPRAVY A PŘÍPRAVA STANOVIŠTĚ	0	
KÁCENÍ, PŘESADBA A OCHRANA STÁVAJÍCÍCH DŘEVIN	0	
ČÁST VEGETAČNÍ		
TRÁVNÍKY - VÝSEV A REGENERACE	0	
STROMY	0	
ZÁHONY	0	
MULČE	0	
LEMY		
LEM - OCELOVÁ PÁSOVINA	0	
ODPÍCHNUTÝ LEM	0	
ZPEVNĚNÉ PLOCHY		
MLATOVÁ PLOCHA	0	
BETONOVÉ NÁŠLAPY - ŠTĚRKOVÝ PODKLAD	0	
TECHNOLOGIE - ZÁVLAHA		
ZÁVLAHA	0	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY		
OSTATNÍ NÁKLADY A POLOŽKY NUTNÉ K PROVEDENÍ DÍLA DLE PD A PŘÍSLUŠNÝCH NOREM	0	

ČÁST PŘÍPRAVNÁ	0	bez DPH
ČÁST VEGETAČNÍ	0	bez DPH
LEMY	0	bez DPH
ZPEVNĚNÉ PLOCHY	0	bez DPH
TECHNOLOGIE - ZÁVLAHA	0	bez DPH

cena realizace bez DPH	0	bez DPH
předpokládaná cena realizace vč.DPH (21%)	0	včetně DPH