









LEGENDA MATERIÁLŮ

-  ZDIVO / KONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ
-  ZDIVO / KONSTRUKCE BOURANÉ
-  ZDIVO / KONSTRUKCE NOVÉ
-  ZDIVO / KONSTRUKCE SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ
-  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK - RUČNÍ OTLUK
KAMENNÉ ZDIVO PŘED OMÍTKOU VYČISTĚNO A OŠETŘENO - RESTAURÁTORSKÝ POSTUP
NOVÁ OMÍTKA MALTOU VÁPENNOU, POVRCH UTAŽENÝ LŽÍCI, STEJNOMĚRNÁ VRSTVA OMÍTKY
OMÍTKA KOPIRUJE NEROVNOST ZDIVA NÁTĚR MALBOU VÁPENNOU S MIKROPLNIVEM
-  ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO SPÁROVÁNÍ ZDIVA - RUČNÍ OTLUK, RUČNÍ VYČISTĚNÍ SPAR
V PŘÍPADĚ VYSOKÉ SOUDRŽNOSTI - POŠKOZENÍ ZDIVA ODSTRAŇOVÁNÍM RADĚJI PONECHAT
KAMENNÉ ZDIVO PŘED OMÍTKOU VYČISTĚNO A OŠETŘENO - RESTAURÁTORSKÝ POSTUP
NOVÁ OMÍTKA MALTOU VÁPENNOU PŘEVEDENA POUZE V MÍSTĚCH SPAR
POVRCH UTAŽENÝ LŽÍCI, STEJNOMĚRNÁ VRSTVA OMÍTKY ROZTAŽENÁ DO ZTRACENA
OMÍTKA KOPIRUJE NEROVNOST ZDIVA, NÁTĚR MALBOU VÁPENNOU S MIKROPLNIVEM
-  AKTIVNÍ KAMENNÉ PRVKY - PORTÁLY, NÁROŽÍ, OSTĚNÍ, APOD.
VYČISTĚNO A OŠETŘENO - RESTAURÁTORSKÝ POSTUP, ODSTRANĚNÍ POROSTŮ MECHŮ,
LIŠEJNÍKŮ, DOPLNĚNÍ ULÁMANÝCH ČÁSTÍ
NÁTĚR MALBOU VÁPENNOU S MIKROPLNIVEM VE STEJNÉM ODSTÍNU JAKO FASÁDA OBJEKTU

POZNÁMKY

- VEŠKERÉ PRÁCE A ČINNOSTI SMÍ BÝT PROVÁDĚNY POUZE OSOBAMI S OPRAVNĚNÍM K PRACI NA PAMÁTKOVÉ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTECH A PRACEM S KAMENNÝMI PRVKY
- VEŠKERÉ PROVÁDĚNÉ PRÁCE A POSTUPY BUDOU PROVÁDĚNY RESTAURÁTORSKÝMI POSTUPY
- PŘED ZAZÁJENÍM PRACÍ BUDE VYPRACOVÁN HARMONOGRAM A POSTUP PRACÍ A BUDE KONZULTOVÁN SE ZÁSTUPCI INVESTORA A PAMÁTKOVÉ PÉČE
- PŘED ZAHÁLENÍM PRACÍ BUDOU PŘEDLOŽENY CERTIFIKÁTY A OSVĚDČENÍ OPRAVNŮJÍCÍ K PROVÁDĚNÍ TĚCHTO PRACÍ A DÁLE BUDOU PŘEDLOŽENY CERTIFIKÁTY POUŽITÝCH VÝROBKŮ, PŘÍPRAVKŮ A MATERIÁLŮ POUŽITÝCH NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY VÝHRADNĚ RUČNĚ BEZ POUŽITÍ MECHANIZACE
- ODSTRAŇOVÁNÍ SPÁROVÁNÍ A NESOUDRŽNÝCH OMÍTEK ZDIVA MUSÍ BÝT PROVEDENO TAK ABY NEDOŠLO Z POŠKOZENÍ ZDIVA A ÚBYTKU JEHO HMOTY
- ZDIVO BUDE PŘED OMÍTÁNÍM OŠETŘENO RESTAURÁTORSKÝM POSTUPEM, BUDOU ODSTRANĚNY POROSTY LIŠEJNÍKŮ, MECHŮ A POD. ZDIVO BUDE OMYTO, OŠETŘENO, IMPREGNOVÁNO A NÁSLEDNĚ OMÍTNUTO
- OMÍTKY BUDOU NANÁŠENY V ROVNOMĚRNÉ VRSTVĚ - BUDE ZACHOVÁNA KŘIVOST ZDIVA
- OMÍTKA BUDE "DOHLADKA" UTAŽENA LŽÍCÍ A NÁSLEDNĚ BUDE OPAŘENA VÁPENNÝM NÁTĚREM S MIKROPLNIVEM
- NÁTĚR BUDE PROVEDEN VÁPENNOU BARVOU POMOCÍ MALÍŘSKÝCH ŠTĚTEK
- NADEZDÍVKY CIMBUŘÍ BUDOU V PŘÍPADĚ POTŘEBY VHODNĚ DOPLNĚNY
- NOVÉ OMÍTKY BUDOU PROVEDENY VE STEJNÉM ROZSAHU JAKO OMÍTKY STÁVAJÍCÍ
- PROVÁDĚNÍ OPRAV ZDIVA A OMÍTEK BUDE V PRŮBĚHU PRACÍ KONZULTOVÁNO SE ZÁSTUPCI PAM. PÉČE A O TĚCHTO SKUTEČNOSTECH BUDE PROVEDEN ZÁPIS DO ST. DENÍKU
- V PŘÍPADĚ ODHALENÍ ZAZDĚNÝCH - ZAOMÍTANÝCH PRVKŮ PROVĚST FOTODOKUMENTACI, POZASTAVIT PRÁCE A SVOLAT KD
- PRÁCE NAD STŘECHAMI SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ PROVÁDĚT S MAX OPATRNOSTÍ ABY NEDOŠLO K JEJICH POŠKOZENÍ
- STŘEŠNÍ PLÁŠTĚ SOUSEDNÍCH OBJEKTŮ PŘEKRYTY A CHRÁNĚNY PROTI POŠKOZENÍ
- BĚHEM PROVÁDĚNÍ PRACÍ BUDE UMOŽNĚN PRŮCHOD BRÁNOU PRO VEŘEJNOST
- STAVENÍSE ZABEZPEČIT MOBILNÍM OPLCENÍM



HIP	Projektant	Ing. Jakub Hanák	
Ing. Jakub Hanák	Ing. Jakub Hanák	PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST VE STAVEBNICTVÍ	
		Kosmákova 1039/41, 586 01, Jihlava tel.: 737 52 61 31, hanak.projekt@gmail.com IČ: 01357962, DIČ: CZ8507224781	
Investor: Statutární město Jihlava, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava		Číslo zakázky	080/2019
Brána Matky Boží, ul. Matky Boží, Jihlava Oprava omítek koruny brány a obnova omítek kamenného zdiva - parc.č. 2443 k.ú. Jihlava		Datum	08/2025
		Formát	6A4
		Účel	RP
		Měřítko	1:50
Architektonicko - stavební řešení Půdorys 3NP		Číslo výkresu D.1.3	Číslo kopie